



Помещения с демонтируемым оборудованием ОПС

Перечень демонтируемого оборудования существующей системы охранно-пожарной сигнализации

1. Оповещатель "Выход" - 1 шт.
2. Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 - 4 шт.
3. Извещатель пожарный ручной ИПР-И - 1 шт.
4. Модуль порошкового пожаротушения "Буран-2,5" - 1 шт.
5. Кабели однопарные - 330 м
6. Кабели десятипарные - 12 м

						План-схема			
						Ремонт оборудования и систем охранно-пожарной сигнализации и контроля доступом			
						УФК по Ульяновской области			
Изм.	Количество	Лист	Нгрок	Подпись	Дата	Отдел №4 УФК по Ульяновской области	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Мальковский				по адресу: Ульяновская область, р.п.Вешкайма, ул.Мира, д.3		1	
Пров.									
						План 1-го этажа		УФК по Ульяновской области	